

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
 กระจายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2563
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายสวาท เมื่อกษาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงเหนือ
 อำเภอ นาโยง จังหวัดตรัง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ระยะเวลา 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A)	361,383.68	1.3822	499,504.52	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% ผันชุด1 Factor FN งานทาง 1.3822
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			499,504.52	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			499,000.00	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

ความยาวถนน 0.212 กม. เจลี่ยราคา กม.ละ 2,353,773.58 บาท

ผู้ประมาณราคา

(นายสมใจ รักเรืองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นางสาวไมตรีจิตร์ คงมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

เห็นชอบ

(นายสมควร จิตรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
 (นางสาวไมตรีจิตร์ คงมา)

.....กรรมการ
 (นายสมใจ รักเรืองเดช)

.....กรรมการ
 (นายสมควร จิตรแก้ว)

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

งบประมาณปี 2563

สายทาง สายบ้านนายสวาท ผือกชาย หมู่ที่ 6 ตำบลนาโยงเหนือ

ตำบลนาโยงเหนือ

อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.212 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 0.212 กม.

ผิวจราจร Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ไหล่ทาง 0 กว้างข้างละ - เมตร

ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+212 ระยะทาง 0.212 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานกรูยทางวางปูชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	848	11.51	9,760.48	
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แน้น)	-	-	-	
4	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานดินถม(จากดินขนส่ง)	ลบ.ม. (แน้น)	-	-	-	
5	งานดินถม(จากดินตัด)	ลบ.ม. (แน้น)	-	-	-	
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน้น)	-	-	-	
7	งานชั้นรองพื้นทาง					
	7.1 ชนิด ลูกกรัง	ลบ.ม. (แน้น)	-	-	-	
8	งานชั้นพื้นทาง					
	8.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม. (แน้น)	-	-	-	
9	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม. (แน้น)	42	480.00	20,352.00	
10	งานผิวทาง					
	10.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	848	388.00	329,024.00	
	10.2 ชนิด	ตร.ม.	-	-	-	
11	งานไหล่ทาง					
	11.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	
12	งานระบายน้ำ					
	12.1 งานท่อลอดกลม คสล.					
	12.1.1 ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.2 ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.3 ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.4 ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.4 ขนาด ϕ 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
	12.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
	12.2.1 ขนาด 1- ϕ 0.60 ม. (HW +EW =)	จุด	-	1,590.00	-	
	12.2.2 ขนาด 1- ϕ 0.80 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.3 ขนาด 1- ϕ 1.00 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.4 ขนาด 1- ϕ 1.20 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.5 ขนาด 2- ϕ 0.60 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.6 ขนาด 2- ϕ 0.80 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.7 ขนาด 2- ϕ 1.00 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.8 ขนาด 2- ϕ 1.20 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.9 ขนาด 3- ϕ 0.60 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.10 ขนาด 3- ϕ 0.80 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
13	12.2.11 ขนาด 3- ϕ 1.00 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.12 ขนาด 3- ϕ 1.20 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-	
	งานป้องกันกัดเซาะ					
	13.1 งานลาดคอนกรีต หน้า 0.10 ปักแถม	ตร.ม.	-	285.00	-	
	13.2 งานปลูกหญ้าแบบ	ตร.ม.	-	-	-	
14	13.3 งาน Concrete slope protection	ตร.ม.	-	-	-	
	13.4 งานป้องกันกัดเซาะแบบ.....	ตร.ม.	-	-	-	
	งานเครื่องหมายจราจร					
	14.1 ป้ายจราจรแบบ บ-1	ชุด	-	-	-	
	14.2 ป้ายจราจรแบบ บ (บ2)	ชุด	-	-	-	
	14.3 ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-	
	14.4 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต60,ต62,ต75)	ชุด	-	-	-	
	14.5 ป้ายจราจรแบบ ต (ต61)	ชุด	-	-	-	
	14.6 ป้ายจราจรแบบ ต (ต63+ต66)	ชุด	-	-	-	
	14.7 ป้ายจราจรแบบ ต (ต64,ต67)	ชุด	-	-	-	
	14.8 ป้ายจราจรแบบ ต (ต65,ต68,ต70)	ชุด	-	-	-	
	14.9 ป้ายจราจรแบบ ต (ต69)	ชุด	-	-	-	
	14.10 ป้ายจราจรแบบ ต (ต71-ต73)	ชุด	-	-	-	
	14.11 ป้ายจราจรแบบ ต (ต74)	ชุด	-	-	-	
	14.12 ป้ายจราจรแบบ ต (ต76)	ชุด	-	-	-	
	14.13 ป้ายจราจรแบบ ต (ต77)	ชุด	-	-	-	
	14.14 ป้ายจราจรแบบ ต (ต78)	ชุด	-	-	-	
	14.15 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต10)+ต (ต76)	ชุด	-	-	-	
	14.16 ป้ายจราจรแบบ น-1	ชุด	-	-	-	
	14.17 ป้ายจราจรแบบ น-2(1 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	
	14.18 ป้ายจราจรแบบ น-2(2 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	
	14.19 ป้ายจราจรแบบ น-2(3 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	
	14.20 ป้ายจราจรแบบ น-3(1 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	
	14.21 ป้ายจราจรแบบ น-4	ชุด	-	-	-	
	14.22 ป้ายจราจรแบบ น-5	ชุด	-	-	-	
	14.23 GUARD RAIL					
	14.23.1 GUARD RAIL (หนา 2.5 มม.)	ม.	-	-	-	
	14.24 ป้ายจราจรแบบ บ-ต	ชุด	-	-	-	
	14.25 ป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง	ชุด	-	-	-	
	14.26 TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	14.27 งานหลักกันโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-	
	14.28 งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
	14.29 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง					
	14.29.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
	14.29.2 ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	8.48	265.00	2,247.20	
15	งานอำนวยความสะดวกอื่น ๆ					
	15.1 ไฟกระพริบ โซล่าเซลล์	ชุด	-	-	-	
	15.2 ทางม้าลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	15.3 ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม	-	-	-	
	งานบ่อพัก คสล.	แห่ง	-	-	-	
	งานวางท่อใต้ทางเท้า คสล.	ม.	-	-	-	
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง (A)					361,383.68	
16	งานท่อลอดเหลี่ยม คสล.					