

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								
3	งานคานคอดิน								
	คอนกรีตโครงสร้าง	5.75	ลบ.ม.	1,819.84	10,464.08	391.00	2,248.25	52,880.33	ยอดยกมา
	RB 6 มม.	140	กก.	21.27	2,977.80	4.10	574.00	12,712.33	
	RB 12 มม.	133	กก.	19.47	2,589.51	3.30	438.90	3,551.80	
	RB 15 มม.	737	กก.	19.47	14,349.39	3.30	2,432.10	3,028.41	
	ไม้แบบ	87	ตร.ม.	350.00	30,450.00	133.00	11,571.00	16,781.49	
4	ตะปู	22	กก.	37.38	822.36	-	-	822.36	
	ลวดผูกเหล็ก	18	กก.	30.00	540.00	-	-	540.00	
	งานตอม่อ + งานเสา								
	คอนกรีตโครงสร้าง	1.50	ลบ.ม.	1,819.84	2,729.76	391.00	586.50	3,316.26	
	RB 6 มม.	44	กก.	21.27	935.88	4.10	180.40	1,116.28	
	RB 15 มม.	250	กก.	19.47	4,867.50	3.30	825.00	5,692.50	
	ไม้แบบ	27	ตร.ม.	350.00	9,450.00	133.00	3,591.00	13,041.00	
	ตะปู	7	กก.	37.38	261.66	-	-	261.66	
	ลวดผูกเหล็ก	5	กก.	30.00	150.00	-	-	150.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							155,915.42	ยอดยกไป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							155,915.42	ยอดยกมา
	งานผนัง								
	งานผนังก่อมอญครึ่งแผ่น	101	ตร.ม.	210.00	21,210.00	75.00	7,575.00	28,785.00	
	งานฉาบปูนเรียบ	204	ตร.ม.	58.00	11,832.00	82.00	16,728.00	28,560.00	
	งานฉาบเรียบ	171	เมตร	20.00	3,420.00	15.00	2,565.00	5,985.00	
	งานเอ็น คสล.	80	เมตร	70.00	5,600.00	35.00	2,800.00	8,400.00	
6	งานผนังกันห้องกิ่งกระเจาใต้	10.80	ตร.ม.	1,500.00	16,200.00	-	-	16,200.00	
	งานพื้น								
	คอนกรีตโครงสร้าง	10	ลบ.ม.	1,819.84	18,198.40	391.00	3,910.00	22,108.40	
	ทรายหยาบรองพื้น	1	ลบ.ม.	397.20	397.20	64.00	64.00	461.20	
	WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	144	ตร.ม.	31.00	4,464.00	5.00	720.00	5,184.00	
	ไม้แบบ	10	ตร.ม.	350.00	3,500.00	133.00	1,330.00	4,830.00	
	ตะปู	2.5	กก.	37.38	93.45	-	-	93.45	
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 24 X 24 นิ้ว	104	ตร.ม.	350.00	36,400.00	174.00	18,096.00	54,496.00	
	พื้นคอนกรีตขัดหยาบ	40	ตร.ม.	-	-	61.00	2,440.00	2,440.00	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	104	ตร.ม.	280.00	29,120.00	-	-	29,120.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							362,578.47	ยอดยกไป