

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							362,578.47	ยอดยกมา
	โครงสร้างหลังคา + งานหลังคา								
	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	51	เส้น	455.61	23,236.11	-	-	23,236.11	
	เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 2.3 มม.	10	เส้น	532.71	5,327.10	-	-	5,327.10	
	กระเบื้องลอนคู่สี 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม.	248	แผ่น	64.00	15,872.00	12.00	2,976.00	18,848.00	
	กระเบื้องลอนคู่สี 0.50 x 1.50 ม. หน้า 5 มม.	49	แผ่น	75.00	3,675.00	12.00	588.00	4,263.00	
	ครอบกระเบื้อง	36	แผ่น	64.00	2,304.00	12.00	432.00	2,736.00	
	ขอยึดกระเบื้อง	594	อัน	3.51	2,084.94	-	-	2,084.94	
	ตะปูเกลียว	40	ตัว	3.51	140.40	-	-	140.40	
	เชิงชายสำเร็จรูป	38	เมตร	90.00	3,420.00	69.00	2,622.00	6,042.00	
	ปิดเชิงชายสำเร็จรูป	38	เมตร	65.00	2,470.00	-	-	2,470.00	
	สีรองพื้นกันสนิม	130	ตร.ม.	50.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	สีน้ำมัน	130	ตร.ม.	50.00	6,500.00	38.00	4,940.00	11,440.00	
	แผ่นปิดนาก	22	เมตร	50.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	แผ่นสแตนเลสกันเริ่ม	22	เมตร	250.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	ค่าแรงงานโครงสร้าง	145	ตร.ม.	-	-	150.00	21,750.00	21,750.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							474,016.02	ยอดยกไป

สถานที่ก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.นาโยงเหนือ

แบบเลขที่

1/2563

หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง

รายการเลขที่

-

-

ฝ่าย / งาน

ประมาณราคาโดย

นายสนั่น เศษขาว นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							474,016.02	ยอดยกมา
	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	104	ตร.ม.	185.00	19,240.00	75.00	7,800.00	27,040.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
9	ฝ้าชายคาแผ่นสไมท์บอร์ด หนา 4 มม.	39	ตร.ม.	350.00	13,650.00	92.00	3,588.00	17,238.00	
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	งานประติรูป + หน้าต่าง								
	W 1 (ตามแบบแปลน)	4	ชุด	10,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
10	งานสี								
	W 2 (ตามแบบแปลน)	3	ชุด	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	งานสีน้ำพลาสติก								
	540	ตร.ม.		50.00	27,000.00	30.00	16,200.00	43,200.00	
11	งานไฟฟ้า								
	คอมลวดไฟฟ้ลู่ออร์สชนิด 2 x 36 w	10	ชุด	1,500.00	15,000.00	100.00	1,000.00	16,000.00	
	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	10	อัน	32.00	320.00	-	-	320.00	
	ปลั๊กกราวด์ ชนิดฝังผนัง	20	อัน	32.00	640.00	-	-	640.00	
	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 มม.	1	ม้วน	1,692.99	1,692.99	-	-	1,692.99	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							665,147.01	ยอดยกไป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								
	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 มม.	1	ม้วน	1,167.29	1,167.29	-	-	665,147.01	ยอดยกมา
	อุปกรณ์ย่อย	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	1,167.29	LS
	งานบันได							2,000.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง	1.50	ลบ.ม.	1,819.84	2,729.76	391.00	586.50		
	RB 9 มม.	90	กก.	19.47	1,752.30	4.10	369.00	3,316.26	
	ไม้แบบ	12	ตร.ม.	350.00	4,200.00	133.00	1,596.00	2,121.30	
	ตะปู	3	กก.	37.38	112.14	-	-	5,796.00	
	ลวดผูกเหล็ก	1.60	กก.	30.00	48.00	-	-	112.14	
	ราวบันไดสแตนเลส	12	เมตร	1,000.00	12,000.00	-	-	48.00	
	จุ่มกันไดออกซิเนียม	14	เมตร	80.00	1,120.00	-	-	12,000.00	
13	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 24 X 24 นิ้ว	6	ตร.ม.	350.00	2,100.00	174.00	1,044.00	1,120.00	
	งานร้อยถอน							3,144.00	
	งานร้อยถอนผนัง	44	ตร.ม.	-	-	38.00	1,672.00		
	งานร้อยถอนแอร์ พร้อมติดตั้งใหม่	4	ชุด	-	-	1,500.00	6,000.00	1,672.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							6,000.00	ยอดยกไป
								703,644.00	

