

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.๕)

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๑๙,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

๔. โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนสายชลประทาน-พ่อดวลอุทิศ หมู่ที่ ๗

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๗๖,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง(แบบ ปร.๕)

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมใจ รักเรืองเดช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๒. นางสาวโณมยา สงเสื่อ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

๓. นายยุทธนา สาละวัน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายชลประทาน-พอดวลอุทิศ หมู่ที่ 7
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 100.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

แบบเลขที่ 1/2559 14/3/59

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559

ร.อ.ไพฑูริย์ 45 ร.อ.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	173,130.88	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	176,130.88	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	176,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.100 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,760,000.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา

(นายสนั่น เศษขาว)

นายสนั่น เศษขาว

.....ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(.....)

ตรวจ

(นายสมใจ รักเรืองเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(.....)

เห็นชอบ

(นางสาวไมตรีจิตร์ คงมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

.....กรรมการ

(.....)

อนุมัติ

(นายสมศวรร จิตรแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

.....กรรมการ

(.....)

.....กรรมการ

(.....)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายชลประทาน-พอดวลอุทิศ หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองไทร หมู่ที่ 7 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

แบบเลขที่ 1/2559 14/3/59

คำนวณราคากลางโดย นายสนั่น เศษขาว

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.68	-	1.3574	2.28	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	350.00	1.68	588.00	1.3574	2.28	798.15
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	17.50	424.99	7,437.33	1.3574	576.88	10,095.43
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	350.00	311.20	108,920.00	1.3574	422.42	147,848.01
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.50	156.60	1,644.30	1.3574	212.57	2,231.97
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	24.50	78.25	1,917.13	1.3574	106.22	2,602.31
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	-					
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	1,173.20	7,039.20	1.3574	1,592.50	9,555.01
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								173,130.88

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

127,545.96

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3574

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2509